



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. Αγχιάλος 16/02/2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 156

Προς: Ενδιαφερόμενους
κατασκευαστές κιγκλιδωμάτων

TAX. Δ/ΝΣΗ : ΑΜΥΡΑ 7 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: 37400
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ: 2428076193- 2428069026
FAX: 2428076193
Email: mail@gym-n-anchial.mag.sch.gr

***Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεχνικό έργο κατασκευής
κιγκλιδωμάτων εννέα παραθύρων και Επέκτασης κατασκευής
πλέγματος Γηπέδου Βόλει***

Αντικείμενο

Το παρόν τεχνικό έργο αφορά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων εννέα παραθύρων του σχολείου για ασφάλεια και την επέκταση σιδηροκατασκευής πλέγματος Γηπέδου Βόλει στη νότια αυλή του σχολείου, με σκοπό την προστασία των μαθητών και την αποφυγή προβλημάτων από τη διπλανή ιδιοκτησία, όπου υπάρχει επιθετικός σκύλος.

Οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές να υποβάλλουν τις προσφορές τους ω; την Τετάρτη 25 /02/2026 και ώρα 12.30.

Περιγραφή Έργου

A. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε εννέα παράθυρα, 5 στο γραφείο και 4 σε δύο αίθουσες, διαστάσεων 1,2 μΧ0,8μ, πάχος βέργας μασίφ 12Χ12mm και απόσταση μεταξύ των βεργών τουλάχιστον 12 εκατοστών.

B. Επέκταση σιδηροκατασκευής πλέγματος Γηπέδου Βόλει. Συγκεκριμένα:

- Κατασκευή πλαισίου μήκους 10 μέτρων και ύψους 2 μέτρων από σωλήνα γαλβανιζέ Φ48 2 χιλιοστών, με πλέγμα 5x10 χιλιοστών και χιαστή σύρματα για σταθερότητα.
- Το πλαίσιο θα τοποθετηθεί 10 εκατοστά πάνω από την υπάρχουσα περίφραξη ύψους 1,5 μέτρου, και θα στηριχθεί σε ολοκληρωμένους ορθοστάτες ανά 3 μέτρα, πακτωμένους σε μετόν βάθους τουλάχιστον 0,5 μέτρου.
-
-

- Στο πάνω και κάτω μέρος των ορθοστατών θα τοποθετηθεί **κουπαστή Φ48**, σχηματίζοντας **πλαίσια 2μ x 3μ**, με περασμένο πλέγμα για μέγιστη σταθερότητα.
- Θα κατασκευαστούν **αντηρίδες γαλβανιζέ με μπετόν** προς το εσωτερικό της αυλής, σε ύψος 3 μέτρων, για επιπλέον στήριξη.
- Τοποθέτηση **πλέγματος με πυκνό μάτι** στα υπάρχοντα κιγκλιδώματα για προστασία από τον επιθετικό σκύλο.

Σύνδεση με Προηγούμενο Έργο

Την προηγούμενη χρονιά κατασκευάστηκε αντίστοιχο έργο **μήκους 30 μέτρων (10 πλαίσια)**, το οποίο απέδωσε εξαιρετικά και έλυσε σημαντικά προβλήματα ασφάλειας. Η παρούσα κατασκευή αποτελεί **επέκταση εκείνου του έργου**, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο παρατηρείται ότι η μπάλα βγαίνει από την αυλή λόγω του επιθετικού σκύλου. Η επέκταση αποτρέπει επίσης κινδύνους για τους μαθητές, που συχνά επιχειρούν να πηδήξουν την περίφραξη για να πάρουν τη μπάλα, παρά τις συστάσεις.

Υλικά

- Σωλήνες γαλβανιζέ Φ48, πάχους 2 χιλιοστών, βαρέος τύπου
- Μεταλλικοί σύνδεσμοι Φ48
- Πλέγμα συγκολλητό 5x10x3 χιλιοστών
- Χιαστή σύρματα 3 χιλιοστών και δέσιμο 1,80 μέτρων
- Μπετόν για αγκύρωση και αντηρίδες
- Βέργες μασιφ 12X12 mm

Όροι Υλοποίησης

- Η κατασκευή θα συμμορφώνεται με τις **βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και αντοχής**.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το έργο εντός 40 ημερών** από την ανάληψή του.

Εκτιμώμενο Κόστος

Το κόστος ανέρχεται σε **2800 ευρώ**, που θα καλυφθεί από τη **Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου**.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α), ο Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς.

2. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.
3. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
4. Ο προμηθευτής να διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα τη χρονική στιγμή που θα εκδοθεί το τιμολόγιο.

Η Διευθύντρια

KALLIOPI GOURGIOTOU
19/02/2026 01:04

**Καλλιόπη Γουργιώτου
ΠΕ02**